

安全检测检验技术服务承诺书

一、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证技术服务活动的客观公正性。


三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全检测检验，确保出具的报告公正、科学和准确。

四、我单位对本项目安全检测检验结果承担法律责任。

江西省矿检安全科技有限公司（公章）

2023年03月16日





赣 应 急 20 01

报告编号: AJKJGD12-BY8-030-2023

金属非金属矿山电力变压器 安全检测检验报告

委 托 单 位: 新余市中创矿业有限公司

受 检 单 位: 新余市中创矿业有限公司

II 矿区巴丘矿段 4 线至 5 线地下开采工程

设 备 名 称: 电力变压器

型 号 规 格: S9-400/10

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2023 年 02 月 22 日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323




传真：0791-85208323

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD12-BY8-030-2023

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	新余市中创矿业有限公司		
	地址	新余市仙女湖区九龙山乡		
设备名称	电力变压器	设备编号	/	
规格型号	S9-400/10	出厂日期	2008.03	
制造单位	金山门科技有限公司			
设备状态	正常			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023 年 02 月 22 日	
检测检验地点	矿区变电亭	检测检验周期	一年	
受检单位	新余市中创矿业有限公司 II 矿区巴丘矿段 4 线至 5 线地下开采工程			
检测检验项目	电力变压器			
检测检验依据	GB50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 《煤矿电气试验规程》(1983) 煤生字第 761 号 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》			
存在问题 及建议	此栏无内容。			
检测检验 结论	合格  2023 年 03 月 16 日			
检测检验组 成员	曹伟 涂永生			
备注	该变压器为 6KV 改 10KV			

批准: 审核: 主检: 

日期: 2023.03.16

日期: 2023.03.16

日期: 2023.03.16

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD12-BY8-030-2023

共 5 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名 称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
绝缘电阻表	KJ096	±3%	E20230100028
变比组别自动测试仪	KJ097	0.1 级、0.2 级、 0.3 级；	E20230100029
直流电阻快速测试仪	KJ098	0.2%±0.03%FS	E20230100030
中频直流高压发生器	KJ099	0.1kV、1μA	E20230100031
交直流试验操作箱	KJ101	1.5 级	E20230100032
红外干湿计	KJ594	±2%读数 ±2℃	T20220600397

本页以下空白

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD12-BY8-030-2023 共 5 页 第 3 页

检测检验项目及结果

电力变压器基本信息						
型 式	S9		额定容量 (KVA)		400	
接线方式	Yyn0		额定电压 (V)	高压	10000	
冷却方式	ONAN			低压	400	
油 重 (kg)	275		额定电流 (A)	高压	23.1	
器 重 (kg)	/			低压	577.4	
总 重 (kg)	1465		阻抗电压 (%)		4.2	
出厂编号	0803145		出厂日期		2008.03	
地 点	矿区变电亭		气候		晴	
制造厂家	江西赣中变压器厂					
检测环境数据						
温度 (℃)	15.1	湿度 (%RH)	33.2	气压 (kPa)	/	
检测检验项目						
序号	检验项目	检验标准		实测结果	单项判定	备注
1	绝缘电阻 (MΩ) 吸收比	1. 绝缘电阻换算至同一温度下, 与前一次测试的结果应无明显变化。当测量温度不同时, 绝缘电阻值换算式: $R_2=R_1 \times 1.5(t_1-t_2)/10$ 式中 R1、R2 分别为温度 t1、t2 时的绝缘电阻值。 2. 容量在 500kVA 及以上的变压器应测量吸收比 (R60/R15), 其标准是: 10~30℃时一般不低于 1.3。		高压对低压及地: $R_{60s}: 2530M\Omega$ 低压对高压及地: $R_{60s}: 2543M\Omega$ 高低压对地: $R_{60s}: 2544M\Omega$	合格	/

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD12-BY8-030-2023

共 5 页 第 5 页

报告意见和解释页

意见与解释	此栏无内容。
-------	--------

